

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Wymiana rynien i rur spustowych Konarskiego 14			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Analogia - Rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Analogia - Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	m		
		175	m	175,000	
				RAZEM	175,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		95 * 0,25	m <sup>2</sup>	23,750	
				RAZEM	23,750
4 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Analogia - Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
		95 * 0,25	m <sup>2</sup>	23,750	
				RAZEM	23,750
5 d.1	KNR 2-02 0508-04	Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej	m		
		95 * 0,25	m	23,750	
				RAZEM	23,750
6 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		175	m	175,000	
				RAZEM	175,000
2		Naprawa spękań na elewacji od frontu pomiędzy klatkami 1 i 2 oraz 2 i 3 - wstawienie listwy dylatacyjnej elewacyjnej			
7 d.2	1-1	Kalkulacja własna	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000