

Słupsk-ul. Frąckowskiego 15 pomiędzy I a II kl.sch.

Identyfikator kosztorysu: DNS 25 Frąckowskiego 15 pom.I a II
kl.sch.uszcz.terenu przy bm

W1 Przedmiar robót		wyk.dn: 01.10.2025	str. 1
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Prace przy uszczelnieniu terenu przy bm-strona wschodnia (od poczty)		
10	KNR 2-31 815-7 Rozebranie chodników-opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej $(27-(3.8+8.3m)+5+5m)*0.52m=12.95m^2$	m2	12,95
20	KNR 2-01 WACETOB 118-4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przewozem taczkami - humus z darnią $27*3.7m+10*2m=119.9m^2$	m2	119,90
30	KNR 2-01 WACETOB 118-5 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm z przerzutem - humus bez darni	m2	-119,90
40	KNR 2-01 307-2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m $27*0.5*3.7m+10*0.5*2m=59.95m^3$	m3	59,95
50	KNR 2-01 212-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytała 0.15 m3, kat.gruntu I-III $119.9m^2*0.1m+59.95m^3=71.94m^3$	m3	71,94
60	KNR 2-01 214-2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]	m3	71,94
70	KNR 13-23 106-8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-strop nad garażem $27*0.1*3.7m+10*0.1*2m=11.99m^3$	m3	11,99
80	KNR 13-23 106-8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-ściana pionowa $(27+10m)*0.4m*0.1m=1.48m^3$	m3	1,48
90	KNR 0-27 IGM 160-4 Oczyszczenie stropu nad garażem z warstwy lepiku gr. 0.5 cm-analogia $27*1.4m=37.8m^2$	m2	37,80
100	KNR 0-27 IGM 160-4 Oczyszczenie ściany z warstwy lepiku gr. 0.5cm-analogia $(27+10m)*0.4m=14.8m^2$	m2	14,80
110	KNR 4-01 WACETOB 210-5 Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu-kucie starej dylatacji wzdłuż budynku szer. i głęb. 3cm-analogia $27+10m=37m$	m	37,00
120	KNR 2-02 617-1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych-Izobudem WL-analogia	m	37,00
130	KNR 2-02 617-1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych-Izolbetem DP-analogia	m	37,00
140	KNR 2-02 WACETOB 602-1 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno Izobudem WL - pierwsza warstwa $27*3.7m+10*2m=119.9m^2$	m2	119,90

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 2-02 WACETOB 602-2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno Izobudem WL - każda następna warstwa-2 krotnie [RMS=2]	m2	119,90
160	KNR 2-02 WACETOB 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno Izobudem WL - pierwsza warstwa $(27+10m)*0.4m=14.8m^2$	m2	14,80
170	KNR 2-02 WACETOB 603-2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane Izobudem WL - każda następna warstwa-2 krotnie [RMS=2]	m2	14,80
180	1-1 Suszenie izolacji poziomych i pionowych palnikami z butlami propan-butan 2prac*5.5godz + 4 butle gazu	kpl	1,00
190	KNNR 5 721-3 Cięcie mechaniczne dylatacji-analogia	m	27,00
200	KNR 2-02 617-1 Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych-Izolbetem DP-analogia	m	27,00
210	KNR 4-01 WACETOB 516-3 Ułożenie izoklinów ze styropianu z papą-analogia	szt	37,00
220	KNR 4-01 WACETOB 516-1 Montaż papy podkładowej Lemar w pionie-analogia $(27+10m)*0.4m=14.8m^2$	m2	14,80
230	KNR 4-01 WACETOB 516-1 Montaż papy podkładowej Lemar w pionie-analogia $(27+10m)*1m=37m^2$	m2	37,00
240	KNR 4-04 WACETOB 516-1 Montaż papy podkładowej Lemar w pionie-analogia $(27+10m)*1.3m=48.1m^2$	m2	48,10
250	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowej Lemar o powierzchni ponad 5 m2-analogia $27*3.7m+10*2m=119.9m^2$	m2	119,90
260	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia o powierzchni ponad 5 m2-analogia $18.5*3.7m=68.45m^2$	m2	119,90
270	KNR 4-01 WACETOB 516-1 Montaż papy wierzchniego krycia w pionie-analogia $(27+10m)*1m=37m^2$	m2	37,00
280	KNR 2-02 WACETOB 608-2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na klej	m2	119,90
290	KNR 2-02 WACETOB 606-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	119,90
300	KNR 0-17 IGM 2610-3 Docieplenie ścian z betonu $(27+10m)*0.7m=25.9m^2$	m2	25,90
310	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji	m2	25,90
320	KNR 2-02 WACETOB 115-1 Ściany pod balkonami z pustaków ceramicznych gr.19 cm $0.7*(8.3+1.3+1.3m)+0.7m*(3.8+1.3+1.3m)=12.11m^2$	m2	12,11
330	KNR 2-02 WACETOB 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m2	12,11
340	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły	m2	12,11

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
350	KNR 2-01 212-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1,0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.15 m ³ , kat.gruntu I-III - dowóz ziemi ze składowiska na zasypkę 119.9m ² *0.1m+59.95m ³ =71.94m ³	m ³	71,94
360	KNR 2-01 214-2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]•	m ³	71,94
370	KNR 4-01 WACETOB 105-5 Dowiezienie ziemi taczkami na odl.do 10 m w gruncie kat.III	m ³	71,94
380	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m ³	71,94
390	KNR 2-01 415-2 Rozplantowanie ręczne ziemi na zaizolowanej powierzchni-analogia	m ³	71,94
400	KNR 2-31 606-3 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatu 15 cm	m	37,00
410	KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 12.95m ² +37*0.6m=35.15m ²	m ²	35,15
420	KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m ²	35,15
430	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12,95
440	1-1 Utylizacja odpadów-opłata wysypiskowa+transport <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	t	9,75
450	KNR 2-21 213-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm 27*3.7m+10*2m=119.9m ² 119.9:10000=0.01199ha	ha	0,01199
460	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II	m ²	119,90

----- Koniec wydruku -----